



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

str. Maxim Gorki nr. 4
Botoșani

e-mail: secretariat@dgaspcbt.ro

Telefon: 0231-537993
Fax: 0231-511047

Serviciul Achiziții Publice, Administrativ și Juridic Contencios
Compartimentul: Achiziții publice

Nr. 34829 din 05.08.2025

SCRISOARE DE INTENȚIE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani cu sediul în Botoșani, Str. Maxim Gorki Nr. 4, Cod postal 710171, având Cod Unic de Înregistrare 17093020, Tel: 0231.537.993, Fax: 0231.511.047, e-mail: achizitii@dgaspcbt.ro cu respectarea reglementărilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, dorește să achiziționeze, prin **achiziție directă**, **Proiectare și Execuție deviere traseu instalație de alimentare cu apă la limita proprietății-Complexul de Servicii Sociale „Micul Prinț”, Botoșani, str. I.C. Brătianu nr.59**, cod CPV: 45232150-8.

În acest context îi invită pe cei interesați să depună oferte de preț ținându-se cont de Caietul de sarcini.

La întocmirea ofertelor se vor avea în vedere și următoarele informații:

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;
2. Adresa/telefon/fax: str. Maxim Gorki, nr. 4, telefon: 0231.537.993, fax: 0231.511.047;
3. Modalitatea de achiziționare: achiziție directă
4. Sursa de finanțare: exedent consiliul județean;
5. Valoarea estimată este de **17.000,00 lei, inclusiv TVA**;
6. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică: **„Prețul cel mai scăzut”**.
7. Plata se va face prin OP în maxim 30 de zile de la depunerea și validarea în sistemul național privind facturarea electronică RO e-factura;
8. Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA;
9. Data limită de depunere a ofertelor: **21.08.2025, ora 12:00**;
10. Adresa la care se depune oferta: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Str. Maxim Gorki, nr. 4 – Registratură;
11. Persoana de contact pentru informații suplimentare: Simona Oana Dedișu-Șef Serviciu Achiziții Publice, Administrativ și Juridic contencios, Valeriu Duman - Compartimentul Achiziții Publice, tel : 0231537993 ;
12. Ofertanții vor prezenta următoarele documente :
 - Propunere financiară, exprimată în lei cu două zecimale, fără TVA.

- Propunere tehnică, care se va întocmi în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
- Avize/licențe/autorizații necesare desfășurării activității.

13. Oferta se va introduce într-un plic, închis corespunzător și netransparent, care va purta scris pe el : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, str. Maxim Gorki, nr.4, Botoșani, jud. Botoșani,

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.08.2025 ORA 13:00 ;

Ofertă pentru achiziție „Proiectare și Execuție deviere traseu instalație de alimentare cu apă la limita proprietății-Complexul de Servicii Sociale „Micul Prinț,, Botoșani, str. I.C. Brătianu nr.59,, Numărul de exemplare : un exemplar (original).

14. Adresa la care se depun ofertele : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Str. Maxim Gorki, nr.4, Botoșani, jud. Botoșani, la registratura instituției sau prin poștă.

15. Ofertele depuse la altă adresă decât cea specificată sau după data și ora stabilită, vor fi respinse.

16. În vederea păstrării confidențialității ofertelor până la data deschiderii acestora, nu se acceptă oferte transmise prin fax sau e-mail.

Data și ora limită de depunere a ofertelor : **21.08.2025, ora 12:00;**

Data și ora deschiderii ofertelor : **21.08.2025, ora 13:00.**

Director Executiv,
Doina Nacu Manole



Șef Serviciu,
Oana Simona Dediu

Director Executiv Adj,
Camelia Nicoleta Damian

Consilier achiziții,
Valeriu Duman



str. Maxim Gorki nr. 4
Botoșani

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

e-mail: secretariat@dgaspcbt.ro

Telefon: 0231-537993

Fax: 0231-511047

Serviciul Achiziții Publice, Administrativ și Juridic Contencios:
Compartimentul achiziții publice

e-mail: achizitii@dgaspcbt.ro

AVIZAT,

Director Executiv Adjunct,
Camelia Nicoleta Damian

Nr. 34823 din 05.08.2025

APROBAT,
Director Executiv,
Doița Nădu Manole

**Caiet de sarcini
pentru achiziția publică de:**

**„Proiectare și Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apă la limita proprietății-
Complexul de Servicii Sociale „Micul Prinț,, Botosani, str. I.C. Brătianu nr.59,,**

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse sunt minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Pentru verificarea și întocmirea unei oferte conforme cu cerințele solicitate, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului.

Vizitarea amplasamentului se va realiza pe baza solicitării transmise autorității contractante de preferință, cu cel puțin o zi înainte.

Obiectul caietului de sarcini îl constituie:

„Proiectare si Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Prinț,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

În cadrul acestei achiziții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, în conformitate cu art.4 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de renovare.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

Contextul realizării acestei achiziții

Contextul realizării acestei achiziții -Informații despre Autoritatea Contractantă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani are calitatea de autoritate contractantă conform art.4 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani și asigură prin Serviciul

Achiziții Publice, Administrativ si Juridic Contencios achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări necesare îndeplinirii unor activități specifice în conformitate cu legile și normele în domeniu.

Obiectivul investiției:

„Proiectare si Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

Descrierea lucrării

„Proiectare si Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

Cod CPV; 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2);

Tipul achiziției: proiectare și execuție lucrări

Valoare estimată totală a investiției: 17.000,00 lei cu TVA;

Sursa de finanțare: Buget local

Amplasamentul investiției se află în municipiul Botoșani, strada I.C. Bratianu nr.59, jud. Botoșani.

Situația existentă

În prezent alimentarea cu apă rece a Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59, caminul de apometru este situat pe proprietatea Casa Sofian.

În urma demersurilor făcute de reprezentantii patriarhiei se impune devierea traseului si montarea apometrului în caminul existent la limita proprietatii care alimentează Centru de Zi „Sf. Andrei,, respectiv C.F. 54650

Proiectarea instalației

Se va executa o documentație de proiectare instalațiilor de deviere alimentare cu apa, realizată de un proiectant de specialitate.

Execuția lucrărilor

Lucrările pot începe efectiv doar după ce au fost îndeplinite toate formalitățile:

Constituirea garanției de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrărilor și predarea-primirea amplasamentului.

Cantitățile minime de lucrări se regăsesc în Lista de cantități de lucrări prezentată în cele ce urmează: Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

Recepția la terminarea lucrărilor de deviere traseu instalatie de alimentare cu apă se va face în baza procesului verbal de receptie si a devizului de lucrari.

Lista cu cantități de lucrări

„Proiectare si Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

Nr.	Categoria de lucrari	U.M.	Cant.
0	1	2	3
1	Proiectare instalatie deviere traseu racordare apa rece potabila	buc	1
2	Săpătură manuala/ mecanizata în teren spatiu verde pentru canal montaj teava PEHD 32, latime 0,5 m, inaltime 1,2 m	ml	40
3	Montaj teava PEHD 32 pe pat de nisip 10 cm, în canal gata sapat,	ml	40
4	Montaj mufe legatura, robineti, apometru în camin bransament existent	buc	1
5	Probe functionare instalatie alimentare apa rece	buc	1
6	Astupare cu pamant canal gata sapat si tasare cu mai compactor latime 0,5 m, inaltime 1,2 m	ml	40

Achiziții Publice, Administrativ și Juridic Contencios achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări necesare îndeplinirii unor activități specifice în conformitate cu legile și normele în domeniu.

Obiectivul investiției:

„Proiectare și Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

Descrierea lucrării

„Proiectare și Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

Cod CPV; 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2);

Tipul achiziției: proiectare și execuție lucrări

Valoare estimată totală a investiției: 14.285,71 lei fără TVA, respectiv 17.000,00 lei cu TVA;

Sursa de finanțare: Buget local

Amplasamentul investiției se află în municipiul Botoșani, strada I.C. Bratianu nr.59, jud. Botoșani.

Situația existentă

În prezent alimentarea cu apă rece a Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59, caminul de apometru este situat pe proprietatea Casa Sophian.

În urma demersurilor făcute de reprezentanții patriarhiei se impune devierea traseului și montarea apometrului în caminul existent la limita proprietatii care alimentează Centru de Zi „Sf. Andrei,, respectiv C.F. 54650

Proiectarea instalației

Se va executa o documentație de proiectare instalațiilor de deviere alimentare cu apa, realizată de un proiectant de specialitate.

Execuția lucrărilor

Lucrările pot începe efectiv doar după ce au fost îndeplinite toate formalitățile:

Constituirea garanției de buna execuție, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea-primirea amplasamentului.

Cantitățile minime de lucrări se regăsesc în Lista de cantități de lucrări prezentată în cele ce urmează: Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

Recepția la terminarea lucrărilor de deviere traseu instalatie de alimentare cu apă se va face în baza procesului verbal de recepție și a devizului de lucrări.

Lista cu cantități de lucrări

„Proiectare și Executie deviere traseu instalatie de alimentare cu apa la limita proprietatii-Complexul de Servicii Sociale „Micul Print,, Botosani, str. I.C. Bratianu nr.59,,

Nr.	Categoria de lucrari	U.M.	Cant.
0	1	2	3
1	Proiectare instalatie deviere traseu racordare apa rece potabila	buc	1
2	Săpătură manuală/ mecanizată în teren spațiu verde pentru canal montaj teava PEHD 32, latime 0,5 m, înălțime 1,2 m	ml	40
3	Montaj teava PEHD 32 pe pat de nisip 10 cm, în canal gata săpat,	ml	40
4	Montaj mufe legatura, robineti, apometru în camin bransament existent	buc	1
5	Probe funcționare instalatie alimentare apa rece	buc	1
6	Astupare cu pământ canal gata săpat și tasare cu mai compactor latime 0,5 m, înălțime 1,2 m	ml	40

Livrare/ manipulare/ depozitare

Lucrarea se va preda pe bază de Situație de lucrări, iar materialele înglobate în lucrare vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii în operă să corespundă condițiilor de calitate impuse prin normativele în vigoare,

Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se va verifica de către autoritatea contractantă prin personal tehnic îndeplinirea condițiilor de calitate a principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor specific, eventualele lucrări/ materiale care nu respectă condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

La recepția la terminarea lucrărilor se va prezenta și documentația tehnică în 2 (două) exemplare.

Cerințe privind execuția lucrărilor

Măsurile generale

Executantul va fi autorizat lucrări instalatii apă prezentând documente justificative în acest sens și va numi un responsabil tehnic privind proiectarea și executia lucrărilor.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semna din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

Echipamentul de măsurare se va monta în caminul de bransare realizat pe domeniul public, la limita de proprietate

Instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apă rece și conducta rețea publică nu fac obiectul prezentei documentații tehnice.

Conducta de bransament se va realiza din teavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD), având diametrul DN 32 mm PN 10 bar, îngropată la adâncimea de 1,2 m.

Debitul și presiunea necesară pentru obiectivul proiectat vor fi asigurate de la sistemul de alimentare cu apă a UAT mun. Botosani.

Conducta de bransament se va poza sub adâncimea de îngheț, cu respectarea distanțelor din STAS 8591/91 și cu respectarea tehnologiilor de execuție ale furnizorului (în strat de nisip uscat) și va fi prevăzută cu bandă de avertizare

Contorul propus va avea diametrul DN 25 mm de exterior, clasa de precizie R160

Echipamentul de măsurare se va monta în caminul de bransament existent la o înălțime de 0,3 m față de radier, pentru a se evita contaminarea apei potabile și pentru a fi asigurat față de adâncimea de îngheț.

Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare și agrementate tehnic.

Măsurile de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de execuție a instalației de alimentare cu apă potabilă trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind

protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Regulamentul muncii în construcții etc.

Conținutul ofertei

Conținutul ofertei tehnice

Oferta tehnică va conține Graficul de proiectare și execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări (pe o perioadă de 30 zile calendaristice)/ Grafic angajament cu termenul de execuție.

Conținutul ofertei financiare

Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- (ii) Lista cantităților de lucrări;
- (iii) Proiectare

Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul acordurilor tehnice.

Ofertantul va include în prețurile oferite toate costurile (proiectare, materiale, manopera, utilaj, transport, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, profit, etc). Prețurile stabilite de ofertanți sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior și vor fi valabile pe toată perioada de derulare a contractului, orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară, nu pot fi solicitate achizitorului.

Ofertantul va completa și atașa lista de cantități pe componente (proiectare, materiale, manoperă, utilaj, transport, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, profit, etc), conform specificațiilor din Caietul de sarcini.

Perioada de execuție

Termenul de proiectare, execuție și predare a lucrării este de 30 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de începere al lucrărilor și predarea primirea amplasament.

Perioada de garanție

Perioada de garanție a lucrărilor este de 12 luni de la data semnării de către ambele părți a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanție, executantul este dator să întrețină în bună stare și pe cheltuiala sa lucrările executate, reparând pe cele care au fost defectuos realizate sau pe cele la care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau defecțiune apărută în perioada de garanție a lucrării.

Executantul are obligația de a remedia defecțiunea în maxim 2 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Lucrările care se remediază în perioada de garanție beneficiază de o nouă perioadă care decurge de la data remedierii acestora.

Modalități și termen de plată

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente: Factura în original emisă de executant însoțită de Situația de lucrări și de Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

Șef Serviciu,
Dediu Simona Oana



Consilier achizitii,
Valeriu Duman

